ROMÂNIA
JUDEȚUL PRAHOVA
PRIMĂRIA COMUNEI BĂLȚEȘTI

Bălțești, Str. Independentei, nr. 6 tel. 0244219023, fax 0244219486
e-mail primar@primariabaltesti.ro

NR. 1246 DIN 10.03.2025

Aprobat
Primar
Ion RADU

Ion Radu
Semnat digital de Ion Radu
Data: 2025.03.10 15:56:30 +02'00'

CAIET DE SARCINI

"MODERNIZAREA SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC STRADAL, IN COMUNA BALTESTI, JUDETUL PRAHOVA"

CUPRINS

1. ASPECTE GENERALE 2
Autoritate contractanta 2
Obiective 2
Sursa de finantare 3
2. CERINTE TEHNICE 3
Cerinte tehnice generale 3
Cerinte tehnice privind elementele componente ale sistemului de iluminat 4
3. CERINTE DE ORGANIZARE 6
4. TERMENUL DE EXECUTIE 6

5. GARANTII 7
6. IPOTEZE SI RISCURI 7
7. MODUL DE PREZENTARE AL PROPUNERII TEHNICE 8
8. MODUL DE PREZENTARE AL PROPUNERII FINANCIARE 10

1. ASPECTE GENERALE

Prezentul caiet de sarcini se refera la achizitia executiei de lucrari in vederea implementarii obiectivului de investitii **"MODERNIZAREA SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC STRADAL, IN COMUNA BALTESTI, JUDETUL PRAHOVA"**

Cod CPV: 45316110-9 - Instalare de echipament de iluminare stradala

Caietul de sarcini face parte integranta din documentatia de atribuire si constituie ansamblul cerintelor pe baza carora se elaboreaza, de catre fiecare ofertant, propunerea tehnic. Orice referire, din cadrul caietului de sarcini sau a oricarei anexe la acesta, la un anumit procedeu de fabricatie, la o anumita tehnologie sau la o anumita marca sau brand comercial va fi interpretat insotit de mentiunea "sau echivalent". Orice nerespectare a caietului de sarcini sau a anexelor acestuia poate conduce la respingerea ofertei ca fiind neconforma.

Autoritate contractanta
COMUNA BALTESTI
Adresă Poştală: **sat Baltesti, st. Independentei, nr 6**
Număr de telefon/fax: **0244219023/ 0244219486**
E-mail: **primar@primariabaltesti.ro**
Reprezentant legal: Radu Ion

Obiective

Îmbunătăţirea sistemului de iluminat public poate crea cadrul de dezvoltare al unei localităţi moderne prin sporirea siguranţei traficului, a cetăţenilor, prin creşterea confortului şi orientării în teren, prin creşterea beneficiilor aduse de intensificarea activităţii umane în exterior dincolo de lăsarea întunericului.

Utilizarea corpurilor de iluminat cu LED conduce la reducerea cheltuielilor de întreţinere, deoarece nu mai este necesara înlocuirea periodică a sursei de lumină, singurele intervenţii necesare fiind pentru curăţarea periodică a parţii optice (care trebuia facută şi în cazul corpurilor clasice) şi eventualele intervenţii la sistemul de alimentare cu energie electrică.

Prin realizarea proiectului se urmareste atingerea urmatoarelor obiective generale:

- Ameliorarea securitatii, sigurantei si confortului cetatenilor pe timp de noapte, prin aducerea iluminatului stradal la valorile cantitative si calitative din prescriptiile SR EN 13201
- Reducerea consumului de energie electrica
- Reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera echivalente CO2
- Alegerea de produse care utilizeaza mai putine materii prime, respectiv produse alcatuite din materiale recuperabile in procent ridicat
- Limitarea poluarii luminoase realizand un iluminat de calitate, in sensul dirijarii luminii doar spre locul in care este necesara si doar acolo unde este dorita.

In vederea realizarii acestui obiectiv Autoritatea contractanta – comuna Baltesti, a elaborat Proiectul tehnic nr. 155P/2024 pe care il pune la dispozitia ofertantilor.

Sursa de finantare

Proiectul este finantat de Administratia Fondului pentru Mediu, prin Programul privind sprijinirea eficienţei energetice şi a gestionării inteligente a energiei în infrastructura de iluminat public

2. CERINTE TEHNICE

Cerinte tehnice generale

Prin proiect se vor realiza urmatoarele activitati:

- Preluarea amplasamentului;
- Încheierea convenției de lucru cu distribuitorul de energie electrică, pentru intervenția în rețelele electrice existente;
- Demontarea aparatelor de iluminat vechi stradale existente;
- Demontarea consolelor vechi;
- Demontarea cablurilor de alimentare vechi;
- Demontarea clemelor de legatură vechi;
- Montarea de aparate de iluminat stradale cu LED-uri eficiente din punct de vedere energetic şi luminotehnic, pe toți stâlpii existenți, repartizate pe categorii de putere, după cum urmează:
    a. Aparat de iluminat LED cu telegestiune în punct luminous 22 W -145 BUC;
    b. Aparat de iluminat LED cu telegestiune în punct luminos 45 -77 BUC
- Montarea de console de susținere a aparatelor de iluminat cu LED;
- Montarea de coliere de prindere pe stâlpi a consolelor, fixate prin intermediul unei benzi de montaj din inox şi agrafe de strângere (informații referitoare la modalitatea de montare pe stâlp a colierelor de prindere se regăsesc în piese desenate-Detalii de execuție);
- Realizarea legăturii electrice în rețeaua existentă a iluminat public în cutiile de conexiuni și cleme de derivație tip CDD;
- Implementarea unui sistem de telemanagement la nivel de punct de aprindere, cu un numar de 9 gateway-uri;

- Verificări și măsurători electrice, mecanice și luminotehnice pentru corespondența cu datele din proiectul de execuție;
- Punere în funcțiune a instalațiilor și echipamentelor noi montate.

Principalii indicatori de proiect sunt:

Indicator	Valoare
Numar de aparate de iluminat	222 buc
Numar de modul de telegestiune in punct luminos	2 buc
Numar de Gateway-uri telegestiune	
Putere instalata maxima, inclusiv sistem de telegestiune	7099,0 W
Energie electrica consumata dupa implementare	**21 288,41** kWh/an

Toate categoriile de lucrari si instalatii se vor executa cu respectarea proiectului tehnic verificat in conformitate cu prevederile legale, normelor, normativelor si standardelor in vigoare. Se va respecta programul de executie a lucrarilor, programul de receptie si control al calitatii lucrarilor.

Executantul va executa toate lucrarile, va sigura forta de munca, materialele, utilajele de constructii si obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrarilor.

Executantul isi va lua masuri specifice de protectia a echipamentelor electrice si electronice ofertate, adaptate tipului de retea existenta. Nu se accepta solicitari de despagubire pentru defectiuni ale echipamentelor cauzate de reteaua de alimentare.

Pentru a nu exista sincope in functionarea sistemului de iluminat, executantul se va asigura ca lucrarile de demontare si montare pe fiecare punct luminos vor fi realizate in aceeasi zi.

Cerinte tehnice privind elementele componente ale sistemului de iluminat

Toate elementele componente ale sistemului de iluminat vor respecta cerintele tehnice de calitate descrise de Proiectul tehnic nr. 155P/2024, respectiv Fisele tehnice nr. 1, nr. 2, nr. 3, nr. 4, nr. 5, nr. 6, nr. 7 si nr. 8. Acestea vor fi prezentate la nivelul propunerii tehnice, completate in sectiunea "Corespondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin caietul de sarcini", asumate de producatorul sau, dupa caz, furnizorul acreditat al acestora. Completarea fiselor tehnice va trebui sa aiba in vedere descrierea completa a corespondentei echipamentelor ofertate cu cerintele tehnice minime, nefiind acceptate expresii precum "Conform", "Da" sau "Identic". Formularele completate vor fi prezentate in propunerea tehnica insotite de copii ale certificatelor de conformitate si rapoartelor de testare solicitate in sectiunea 3 Condiții privind conformitatea cu standardele relevante ale fiecarei fise tehnice.

1. Brate si bratari de prindere aparate de iluminat

Bratele (consolele) vor fi confectionate de teava OlZn cu diametrul minim de 48mm. Bratele vor urma forma si caracteristicile geometrice (lungime, unghi de inclinare) descrise in detaliile de executie. Daca din calculele luminotehnice rezulta un alt unghi de inclinatie decat cel al bratului, acesta se va realiza din sistemul de inclinare al aparatului de iluminat, dar unghiul de inclinatie nu va depasi 15° in orice varianta constructiva aleasa.

Bratarile standardizate vor fi confectionate din profile laminate de otel zincat si vor avea prindere cu surub si piulita.

2. Aparatele de iluminat

Aparatele de iluminat vor respecta cerintele tehnice minimale din Fisa tehnica nr. 1 (aparatul de iluminat cu montaj suspendat) si Fisa tehnica nr. 2 (aparatul de iluminat stradal, cu montaj in consola). Cerintele tehnice prezentate au caracter minimal, putand fi ofertate aparate de iluminat cu caracteristici tehnice superioare.

Aparatele de iluminat ofertate vor avea un design modern, nefiind acceptate aparate de tip retrofit, dezvoltate initial pentru surse cu incandescenta sau cu descarcare in vapori, adaptate ulterior pentru LED.

Aparatele de iluminat ofertate trebuie sa garanteze respectarea conditiilor luminotehnice minime impuse de clasele de iluminat conform SR EN 13201:2015. Se vor prezenta, la nivelul propunerii tehnice, calcule luminotehnice, intocmite de catre un specialist in iluminat, pentru fiecare situatie de calcul din proiectul tehnic nr. 155P/2024, utilizandu-se aparatele de iluminat ofertate.

Aparatele de iluminat trebuie sa respecte puterea nominala maxima admisa pentru fiecare tip. Pentru realizarea calculelor luminotehnice se vor respecta datele de intrare pentru fiecare strada/profil asa cum se regasesc in proiectul tehnic.

3 Sistem de telegestiune

Sistemul de telegestiune, alcatuit din module de control la nivel de punct luminos si module de control zonal tip "gateway", impreuna cu aplicatiile software specifice, va putea controla, monitoriza si comanda fiecare aparat de iluminat in parte, conform descrierilor din Proiectul tehnic nr. 155P/2024. Sistemul de telegestiune va fi scalabil, cu posibilitatea ulterioara de integrare a altor module de control, in concordanta cu ritmul de modernizare si extindere a sistemului de iluminat.

Sistemul de telegestiune va trebui sa se integreze intr-un ecosistem de tip "smart city", ofertantii prezentand in acest sens compabilitatea sistemului cu cerintele TALQ. In conditiile in care sistemul de telegestiune ofertat nu este compatibil TALQ, se va prezenta un memoriu prin care se va descrie capacitatea sistemului de a se integra sau de a integra echipamente din sfera oraselor inteligente.

Se va pune la dispozitia autoritatii contractante un cont demo in aplicatia de telegestiune ofertata, pentru a putea fi verificate functiile aplicatiei solicitate in documentatia de atribuire. Datele de acces la contul demo vor fi prezentate la nivelul propunerii tehnice.

3. CERINTE DE ORGANIZARE

In conformitate cu ordinul ANRE Ord. 134/2021 privind aprobarea Regulamentului pentru atestarea operatorilor economici care proiectează, execută şi verifică instalaţii electrice, pentru executarea lucrarilor specifice proiectului, operatorii economici vor trebui sa detina un atestat de tip minim C2A, eliberat de ANRE, impreuna cu personalul si dotarile necesare acestuia. Copia atestatului, insotita de modalitatea de acces la personalul si dotarile minime necesare atestatului ANRE se vor depune anexate propunerii tehnice.

Autoritatea contractanta anticipeaza necesitatea implicarii in implementarea obiectivului si a urmatorilor specialisti:

1. **Manager de proiect**, absolvent de studii superioare in domeniul electric/energetic/ electrotehnic sau echivalent, autorizat ANRE tip minim IIIB, posesor al unui certificat de calificare in ocupatia de Manager de proiect, cod COR 242101 sau echivalent, cu experienta similara la nivelul a cel putin 5 proiecte ce vizeaza lucrari de modernizare si/sau extindere de sisteme de iluminat public, dintre care cel putin unul care a implicat si instalarea unui sistem de telegestiune
2. **Specialist CAPI,** absolvent de studii superioare in domeniul electric/energetic/ electrotehnic sau echivalent, posesor al unui certificat tip CAPI Total sau CAPI Exterior sau echivalent, eliberat de Comitetul National Roman pentru Iluminat
3. **Responsabil tehnic cu executia,** atestat conform Legii 10/1995 privind calitatea in constructii

La nivelul propunerii tehnice vor fi depuse copii ale CV-urilor specialistilor propusi, insotite de modalitatea de acces la acestia si de copii ale autorizatiilor/diplomelor/certificatelor care sa ateste nivelul de calificare minim solicitat. Pentru experienta similara a managerului de proiect se vor depune procese verbale/recomandari sau orice alt document semnat de beneficiarii proiectelor care sa ateste implicarea specialistului in proiectele respective.

In conformitate cu principiul recunoasterii reciproce, autoritatea contractanta accepta documente echivalente celor solicitate, emise de organisme stabilite in alte state membre ale Uniunii Europene sau cu care Romania are incheiate acorduri de recunoastere si echivalare a certificarilor/autorizarilor in cauza.

4. TERMENUL DE EXECUTIE

Termenul de executie nu va depasi 12 (doisprezece) luni de la data emiterii ordinului de incepere a lucrarilor.

5. GARANTII

Termenul minim de garantie acceptat este de 60 (saizeci) de luni de la data semnarii procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor.

In perioada de garantie a produselor, in cazul defectarii unor compartimente/echipamente, sau in cazul constatarii aparitiei unor defecte de fabricatie care nu au putut fi sesizate/observate, in cadrul receptiei, acestea se remediaza prin grija si pe cheltuiala executantului. Executantul are obligatia de a ridica componentele/echipamentele defecte de la sediul beneficiarului prin grija si pe cheltuiala sa, in termen de maxim 7 zile de la sesizare.
Elementul defect se va inlocui cu unul similar de catre executant, urmand ca produsele inlocuite sa beneficieze de o noua perioada de garantie care curge de la data inlocuirii efective si a punerii in functiune a acestora la achizitor.
Contractantul are obligatia de a asigura garantia produselor ofertate pentru perioada specificata in propunerea tehnica. Perioada de garantie incepe dupa montarea si punerea in functiune a lampilor de iluminat.
Montarea si demontarea aparatelor defecte in perioada de garantie se va face pe cheltuiala executantului.

6. IPOTEZE SI RISCURI

Ofertanţii trebuie să aibă în vedere cel puţin ipotezele şi riscurile descrise exemplificativ şi să estimeze posibilele efecte ale acestora.

În acest sens, la întocmirea ofertei, Ofertantul trebuie să ia în considerare resursele necesare (de timp, financiare şi de orice altă natură), pentru implementarea strategiilor de risc propuse.

Ipotezele considerate la momentul iniţierii acestei proceduri de achiziţie sunt:

a. serviciile solicitate sunt descrise explicit în Caietul de Sarcini şi sunt reglementate prin legislaţie specifică, accesibilă tuturor factorilor interesaţi;

b. nu se prevăd schimbări ale cadrului instituţional şi legal care să afecteze major implementarea şi desfăşurarea în bune condiţii a Contractului;

c. toate informaţiile, datele şi documentaţiile relevante şi disponibile pentru prestarea/realizarea serviciilor în legătură cu obiectivul de investiţii vor fi puse la dispoziţia Contractantului, în măsura în care sunt la dispoziţia Autorităţii Contractante;

d. buna cooperare între toate părţile implicate: Autoritate Contractantă, Contractant, autorităţi competente şi orice alţi factori relevanţi implicaţi.

Ofertanţii trebuie să aibă în vedere cel puţin riscurile descrise în continuare.

Riscurile cu cea mai mare probabilitate de apariţie pe perioada derulării Contractului, identificate de Autoritatea Contractantă în etapa de pregătire a documentaţiei de atribuire, pot consta în:

i. întârzieri în emiterea autorizaţiilor/avizelor etc. ce urmează a fi puse la dispoziţie de către Autoritatea Contractantă sau Contractant, după caz
ii. apariţia unor eventuale dificultati de colaborare şi comunicare între diferiţi factori interesaţi şi anume: Contractant, autorităţile competente, Autoritate Contractantă, alţi contractanţi ai Autorităţii Contractante
iii. existența de erori/omisiuni în documentele puse la dispoziție de Autoritatea Contractantă, neidentificate până la momentul inițierii acestei proceduri;
iv. neîncadrarea în termenul stabilit pentru finalizarea serviciilor prin Contractul ce rezultă din această procedură;
v. apariția de solicitări specifice ale autorităților competente referitoare la amplasamentul obiectivului/proiectului de investiții, inclusiv situația în care parametrii pentru anumite caracteristici/activități stabiliți de autoritățile competente sunt mai stricți decât parametrii propuși de Contractant;
vi. adăugarea de activități/ solicitări de informații noi, în funcție de progresul activităților;
vii. datele și informațiile comunicate de către Autoritatea Contractantă nu sunt suficiente sau sunt incomplete pentru îndeplinirea cerințelor solicitate prin prezentul Caiet de Sarcini;
viii. depășirea duratei de realizare a activităților asumată prin Propunerea Tehnică.

Pentru riscurile incluse în acest capitol, Autoritatea Contractantă nu va accepta solicitări ulterioare de reevaluare a condițiilor dacă Oferta Contractantului nu a inclus diligențele necesare, respectiv includerea de măsuri pentru eliminarea sursei de risc sau diminuarea impactului acestuia.

7. MODUL DE PREZENTARE AL PROPUNERII TEHNICE

Propunerea tehnica reprezinta documentul prin care ofertantul demonstreaza ca a inteles in mod corespunzator cerintele Caietului de sarcini si ca este capabil sa-si indeplineasca atribuitiile ce ii revin in conditiile semnarii contractului.

In elaborarea propunerii tehnice, ofertantii vor respecta cerintele caietului de sarcini si a anexelor acestuia, inclusiv a proiectului tehnic.

Continutul propunerii tehnice trebuie sa reflecte intelegerea si respectarea integrala a documentatiei de atribuire si va contine cel putin:

1.Metodologia de executie a lucrarilor, aplicata la lucrarea in cazua, cu descrierea modalitatii de executie a fiecarei activitati, continand procedurile tehnice de executie din planul de management al calitatii specifice activitatilor ce urmeaza a fi prestate

2.Planul de management al calitatii cu descrierea tuturor procedurilor care vor fi utilizate de Ofertant pentru asigurarea/controlul calității activităților desfășurate pe parcursul implementării contractului, responsabilitatile personalului si modalitatea de gestionare si control a calitatii.

3.Graficul de realizare a investitiei, incluzand aspecte privind: activitățile principale și subactivitățile acestora, succesiunea și duratele activităților, perioadele de desfășurare a activităților și punctele de reper relevante, drumul critic, resursele alocate (personal, utilaje, etc.),

rezervele de timp pentru situații neprevăzute, perioadele cu restricții în execuția unor activități, și orice alte informații relevante în acest scop. Graficul va urma activitatile si subactivitatile din listele de cantitati prezentate la nivelul propunerii financiare. Graficul va prezenta si drumul critic, cu identificarea jaloanelor principale ale executiei contractului, cat si alocarea financiara procentuala pentru fiecare luna de executie.

4.Personalul propus, conform cerintelor din Caietul de sarcini, organigrama resurselor umane implicate in proiect, cat si principalele responsabilitati ale fiecarui specialist in parte.

5.Modalitatea de acces la elementele de logistica, echipamente, utilaje in vederea executarii contractului

6.Măsurile aplicabile de Ofertant pe perioada Contractului pentru asigurarea îndeplinirii obligațiilor din domeniul mediului ce derivă din îndeplinirea obiectului Contractului, inclusiv declaratia privind respectarea legislației de securitate și sănătate în muncă si planul de management de mediu, cuprinzand:

- Date de identificare a obiectivului
- Protecția așezărilor umane, mediului social si calității vieții
- Modalități de colaborare intre antreprenori, subantreprenori si lucrători independenți privind mediul – convenție privind protecția mediului
- Plan de monitorizare a mediului
- Lista de identificare a aspectelor de mediu si a impacturilor asociate generate de lucrare
- Masurile adoptate pentru controlul zgomotului si vibrațiilor
- Masurile pentru reducerea prafului
- Managementul deșeurilor, inclusiv autorizatia DEEE a producatorul aparatelor de iluminat
- Programul de masuri si lucrări necesare in vederea prevenirii poluărilor accidentale
- Masurile adoptate in cazul producerii unor avarii la rețelele existente in zona șantierului datorate execuției lucrărilor.

7. Declaratia de garantie, model propriu, insotita de planul de acordare a garantiilor, continand planul privind masurile de supraveghere a lucrărilor în perioada de garantie acordata. Documentul prezentat va avea in vedere precizarea modalităților, termenului de intervenție si a duratelor de remediere a potențialelor defecțiuni datorate viciilor de execuție, a resurselor financiare, materiale, tehnice si de personal alocate pentru punerea în aplicare a planului. Totodată, se va proceda la o descriere detaliata a execuției lucrărilor de remediere din punct de vedere tehnologic.
8. Planul de pază și o declarație prin care ofertantul se angajează să asigure paza obiectivului/șantierului pe toată durata de execuție a contractului.
9. Modelul de contract, in forma asumata cu mentiunea "De acord cu prevederile contractuale"
10. Anexe, cuprinzand toate elementele solicitate prin caietul de sarcini (CV-uri, contracte, atestate, autorizatii, certificate, rapoarte de testare, etc.)

Propunerea tehnica va fi prezentata intr-o maniera care sa asigure verificarea corespondentei cu documentatia de atribuire. Prezentarea unei Propuneri Tehnice care nu respectă cerințele minime precizate și solicitate în Documentația de Atribuire poate duce la respingerea ofertei ce va fi considerate neconformă. Toate fișierele care compun Propunerea Tehnică vor fi semnate cu

semnătura electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat.

8. MODUL DE PREZENTARE AL PROPUNERII FINANCIARE

Propunerea financiara va fi prezentata conform formularului de oferta si anexelor acestuia. Lipsa formularului de oferta reprezintă lipsa ofertei, respectiv lipsa actului juridic de angajare în contract. În cazul unei discrepanțe între prețul unitar și prețul total, se va lua în considerare prețul unitar.

Propunerea financiară va îndeplini toate cerințele solicitate prin caietul de sarcini și se va elabora respectând structura centralizatoarelor conform HG 907/2016. Sumele astfel rezultate vor fi înscrise în devizul general elaborat conform HG 907/2016 și se va prezenta ca parte integrantă a ofertei financiare.
Propunerea financiara va conține următoarele formulare:
a) Formularul de Ofertă
b) Centralizatorul cu lucrările executate de asociați, subcontractanți;
c) Centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv (formularul F1);
d) Centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrări, pe obiecte (formularul F2);
e) Listele cu cantitățile de lucrări, pe categorii de lucrări (formularul F3);
f) Listele cu cantitățile de utilaje și echipamente tehnologice, inclusiv dotări (formularul F4);
g) Lista cuprinzând consumurile de resurse materiale (formularul C6);
h) Lista cuprinzând consumurile cu mâna de lucru (formularul C7);
i) Lista cuprinzând consumurile de ore de funcționare a utilajelor de construcții (formularul C8);
j) Lista cuprinzând consumurile privind transporturile (formularul C9);
Formularele F1-F5,C6-C9, completate cu prețuri unitare și valori, devin formulare pentru devizul ofertei și vor fi utilizate pentru întocmirea situațiilor de lucrări executate, în vederea decontării.
Pentru prezentarea Propunerii Financiare, ofertanții trebuie să utilizeze formularele incluse în Documentația de Atribuire. Propunerea financiară trebuie să se refere la întreg obiectul Contractului. Orice Propunere financiară care se referă numai la o parte a caietului de sarcini nu va fi acceptată. Prețurile vor fi cotate în lei fără TVA.

Ofertantul va include în cadrul Propunerii Financiare:
a) toate costurile cu materiale, consumabile, echipamente, cheltuieli, salarizarea plus sarcini, cheltuieli
generale, paza șantierului prin agenți de pază pe toată perioada de execuție a lucrărilor, profit, impozit pe
venit etc. și orice contribuții pentru executarea completă și în întregime a lucrărilor solicitate prin Documentația de Atribuire;
b) toate costurile cu testarea lucrărilor finalizate și punerea în funcțiune a acestora, întocmirea documentațiilor post-execuție, întocmirea instrucțiunilor legate de exploatare;
c) costurile legate de protejarea mediului, conform normelor legale, precum și cele legate de refacerea cadrului natural după finalizarea lucrărilor.

Oferta poate fi respinsă ca inacceptabilă/ neconformă dacă:
a) Propunerea Financiară este prezentată cu un conținut și într-un format diferit de cel specificat în Documentația de Atribuire; sau

b) În cazul în care prețul propus nu rezultă în mod clar din Propunerea Financiară; sau
c) În cazul în care există neconcordante între Graficul valoric de realizare a investiției publice și Fluxul de numerar, din Propunerea Financiară, și Graficul general de realizare a investiției publice, resursele utilizate și metodologia de execuție, prezentate în Propunerea Tehnică.
d) depaseste valoarea estimata.
Prețul total al Ofertei nu va fi transmis confidențial. Celelalte informații incluse în Propunerea Financiară nu vor fi considerate confidențiale, cu excepția acelora care sunt în mod clar indicate si dovedite de către Ofertant ca fiind confidențiale date cu caracter personal, secrete tehnice sau comerciale sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuală.

INTOCMIT
COMPARTIMENT ACHIZITII PUBLICE

Marius BARBU

